

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Instytut Archeologii UMK

Obiekt : Instytut Archeologii UMK

Adres : ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń

Naprawa pokrycia dachowego nad halą technologiczną oraz naprawa i uszczelnienie daszku nad wejściem głównym

Kod CPV : 45453000-7 Prace remontowe i renowacyjne

Inwestor : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres : ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Inwestor :

Wykonawca :

Naprawa pokrycia dachowego nad halą technologiczną oraz naprawa i uszczelnienie daszku nad wejściem głównym

Budowa : Instytut Archeologii UMK
Obiekt : Instytut Archeologii UMK
Adres : ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Pokrycie dachu nad halą technologiczną, częściowa wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, reprofilacja połączeń i odpływu wewnętrznego Pluvia
1.1		Roboty przygotowawcze
1.2		Roboty rozbiórkowe
1.3		Roboty naprawcze
2		Pokrycie daszku nad wejściem głównym do IA, częściowa wymiana pokrycia dachowego, naprawa obróbek blacharskich koryta odwadniającego
2.4		Roboty przygotowawcze
2.5		Roboty rozbiórkowe
2.6		Roboty naprawcze

--- Koniec wydruku ---

Naprawa pokrycia dachowego nad halą technologiczną oraz naprawa i uszczelnienie daszku nad wejściem głównym

Budowa : Instytut Archeologii UMK
Obiekt : Instytut Archeologii UMK
Adres : ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Pokrycie dachu nad halą technologiczną, częściowa wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, reprofilacja połaci i odpływu wewnętrznego Pluvia		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-02 1610-02 Montaż i demontaż rusztowania + czas pracy - słupek komunikacyjny ustawiony na placu przed halą technologiczną	1,00	kpl.
2	kalk. własna Oczyszczenie połaci dachu z mchu i zanieczyszczeń	69,70	m2
3	Kalk. własna Usługa podnośnika dla transportu materiału na dach i odpadów do utylizacji	1,00	kpl.
4	kalk. własna Wyrównanie powierzchni połaci przez ścięcie garbów i nierówności	49,70	m2
1.2	Roboty rozbiórkowe		
5	KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa w obszarze szybu windowego	9,45	m2
6	KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy przy wpustach dachowych typu Pluvia	29,00	m2
7	Kalk. własna Demontaż koszy zlewowych	2,00	szt
8	4-01 0108-09 01 Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	2,60	m3
1.3	Roboty naprawcze		
9	KNR 2-02 0616-01 Montaż folii paroizolacyjnej przy wpustach dachowych	49,00	m2
10	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową przy wpustach dachowych Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, modyfikowana SBS, giętkość na wałku -25 C, temp. spływania +100 C	29,00	m2
11	KNR 2-02 0609-03 Wykonanie spadków powierzchni dachu - wyrobienie spadków do wpustów dachowych	22,70	m2
12	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Ułożenie nowej warstwy papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, grubość min. 4,5 mm, giętkość na wałku -20 C, temp. spływania +120 C	39,70	m2
13	KNR-W 2-02 0504-03 WACETOB wyd.V 2003 Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - ściany szybu windowego. Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, grubość min. 4,5 mm, giętkość na wałku -20 C, temp. spływania +120 C	22,80	m2
14	KNR 2-02 0515-04 Montaż listwy dociskowej na ścianie	13,00	m
15	KNR 2-02 0617-06 Uszczelnienie połączenia listwy dociskowej ze ścianą budynku	13,00	m
16	Kalk. własna Wykonanie - naprawa - odpływu wody typu Pluvia, uszczelnienie masami dekarскими, oklejenie papą, reprofilacja spadku.	2,00	szt.
2	Pokrycie daszku nad wejściem głównym do IA, częściowa wymiana pokrycia dachowego, naprawa obróbek blacharskich koryta odwadniającego		
2.4	Roboty przygotowawcze		
17	KNR 2-02 1610-02 Montaż i demontaż rusztowania + czas pracy - słupek komunikacyjny ustawiony na placu przed halą technologiczną	1,00	kpl.

Naprawa pokrycia dachowego nad halą technologiczną oraz naprawa i uszczelnienie daszku nad wejściem głównym

2. Pokrycie daszku nad wejściem głównym do IA, częściowa wymiana pokrycia dachowego, naprawa obróbek blacharskich koryta odwadniającego
2.4. Roboty przygotowawcze

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	kalk. własna Oczyszczenie połaci dachu z mchu i zanieczyszczeń	49,70	m2
19	Kalk. własna Usługa podnośnika dla transportu materiału na dach i odpadów do utylizacji	1,00	kpl.
20	kalk. własna Wyrównanie powierzchni połaci przez ścięcie garbów i nierówności	49,70	m2
2.5 Roboty rozbiórkowe			
21	KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka koryta odwadniającego	7,45	m2
22	KNR 4-04 0509-03 Rozebranie części pokrycia dachowego z papy przy korycie odwadniającym na szerokość ok. 1,0m	8,50	m2
23	4-01 0108-09 01 Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	1,60	m3
2.6 Roboty naprawcze			
24	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową przy korycie odwadniającym. Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, modyfikowana SBS, giętkość na wałku -25 C, temp. spływania +100 C	9,00	m2
25	KNR 2-02 0609-03 Wykonanie spadków powierzchni dachu - wyrobienie spadków do koryta	12,70	m2
26	KNR 202-0506-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	7,45	m2
27	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Ułożenie nowej warstwy papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, grubość min. 4,5 mm, giętkość na wałku -20 C, temp. spływania +120 C	23,70	m2
28	KNR-W 2-02 0504-03 WACETOB wyd.V 2003 Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - ściana nad wejściem głównym. Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, grubość min. 4,5 mm, giętkość na wałku -20 C, temp. spływania +120 C	8,50	m2
29	KNR 2-02 0515-04 Montaż listwy dociskowej na ścianie	8,50	m
30	KNR 2-02 0617-06 Uszczelnienie połączenie listwy dociskowej ze ścianą budynku	8,50	m

--- Koniec wydruku ---