

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budynek Wydziału Prawa i Administracji dach nad seminarium F i G

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Obiekt : Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum UMK

Adres : ul. W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

Remont pokrycia dachowego nad Audytorium F i G w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK

Kod CPV : 45453000-7 Prace remontowe i renowacyjne

Inwestor : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres : ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Inwestor :

Wykonawca :

Remont pokrycia dachowego nad Audytorium F i G w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK

Budowa : Budynek Wydziału Prawa i Administracji dach nad seminarium F i G
Obiekt : Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum UMK
Adres : ul. W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Pokrycie dachu nad Audytorium F i G - wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, reprofilacja połaci i odpływów attykowych.
1.1		Roboty przygotowawcze
1.2		Roboty rozbiórkowe
1.3		Roboty naprawcze

--- Koniec wydruku ---

Remont pokrycia dachowego nad Audytorium F i G w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK

Budowa : Budynek Wydziału Prawa i Administracji dach nad seminarium F i G
Obiekt : Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum UMK
Adres : ul. W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Pokrycie dachu nad Audytorium F i G - wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, reprofilacja połaci i odpływów attykowych.		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-02 1610-02 Montaż i demontaż rusztowania + czas pracy - słupek komunikacyjny ustawiony na placu przed Audytorium	1,00	kpl.
2	kalk. własna Oczyszczenie połaci dachu z mchu i zanieczyszczeń	189,70	m2
3	Kalk. własna Usługa podnośnika dla transportu materiału na dach i odpadów do utylizacji	1,00	kpl.
4	kalk. własna Wyrównanie powierzchni połaci przez ścięcie garbów i nierówności	189,70	m2
1.2	Roboty rozbiórkowe		
5	KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - listwa dociskowa	9,45	m2
6	KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy przy wpustach dachowych	49,00	m2
7	KNR-W 4-01 0604-04 WACETOB wyd.III 2000 Demontaż istniejącego docieplenie stropu z płyt styropianowych gr. 15cm przy wpustach dachowych	49,00	m2
8	KNR 2-02 0607-01 Demontaż folii paroizolacyjnej przy wpustach dachowych	49,00	m2
9	Kalk. własna Demontaż koszy zlewowych	2,00	szt
10	4-01 0108-09 01 Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	8,60	m3
11	Kalk. własna Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki - papy i styropianu	8,60	m3
1.3	Roboty naprawcze		
12	KNR 2-02 0616-01 Montaż folii paroizolacyjnej przy wpustach dachowych	49,00	m2
13	KNR 2-02 0609-03 Montaż docieplenie z płyt styropianowych gr. 15cm przy wpustach dachowych	49,00	m2
14	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową przy wpustach dachowych Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, modyfikowana SBS, giętkość na wałku -25 C, temp. spływania +100 C	49,00	m2
15	KNR 2-02 0609-03 Wykonanie spadków z płyt styropianowych na całej powierzchni dachu - wyrobienie spadków do wpustów dachowych	189,70	m2
16	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, modyfikowana SBS, giętkość na wałku -25 C, temp. spływania +100 C	189,70	m2
17	KNR-W 2-02 0504-01 WACETOB wyd.V 2003 Ułożenie nowej warstwy papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, grubość min. 4,5 mm, giętkość na wałku -20 C, temp. spływania +120 C	189,70	m2
18	KNR-W 2-02 0504-03 WACETOB wyd.V 2003 Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - ściany budynku, attyk i świetlików Papa ze zbrojeniem z kompozytu poliestrowo-szklanego, grubość min. 4,5 mm, giętkość na wałku -20 C, temp. spływania +120 C	129,80	m2

Remont pokrycia dachowego nad Audytorium F i G w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK

1. Pokrycie dachu nad Audytorium F i G - wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, reprofilacja połaci i odpływów attykowych.

1.3. Roboty naprawcze

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNR 2-02 0515-04 Montaż listwy dociskowej na ścianie	63,00	m
20	KNR 2-02 0617-06 Uszczelnienie połączenie listwy dociskowej ze ścianą budynku	63,00	m
21	Kalk. własna Wykonanie - naprawa - odpływu wody przez attyki, obróbki blacharskie poprawa, uszczelnienie masamii dekarскими, oklejenie papą, reprofilacja spadku.	2,00	szt.
22	KNR 2-02 0508-09 Wykonanie i montaż nowych koszy zlewowych z blachy ocynkowanej	2,00	szt.
23	kalk. własna Wykonanie poprawnej wentylacji stropodachu poprzez montaż nowych kominków wentylacyjnych	6,00	szt

--- Koniec wydruku ---